

Rudolf Wytttenbach GmbH
 Regenwasser- und Haustechnik
 Bolacker 14/2
 CH-4563 Gerlafingen
 Tel. 032 675 77 70
 Fax 032 675 77 12
 MWSt. Nr. 426720
www.regenwassertechnik.ch



Familie
 Muster
 Beispielweg
 9999 Könttesein

Projekt: **BKP 245 Zentrale Staubsaugeranlage**
 Sachbearbeiter: **R. Wytttenbach**
 Objekt: **Neubau EFH Muster**

Muster-Offerte
 Zentrale Staubsaugeranlage
komplett von uns montiert

Pos	Anz.	Beschreibung	Preis	Total
245.1 Basis-Anlage				
1	1	Saugzentrale Typ Serenity Plus 395 mit integriertem Saugstutzen, Abluft Schalldämpfer, selbstreinigendem Clean Stream® Filter aus Core-Tex®, Zyklon-Filter ohne Staubsack, 230 V/13 A, Air-Watts 582, 3250 mm Ws, 63 dBA, 3429 l/min.	1'945.00	1'945.00
2	1	Saugschlauch à 9m Länge, flexibel und leicht mit Ein- und Ausschalter am Handgriff	307.00	307.00
3	1	Zubehörsatz mit diversen Bürsten und Düsen für Boden, Teppich, Vorhänge, Möbel, etc. inkl. Aufhängevorrichtung für den Schlauch	198.00	198.00
4	3	Saugsteckdose dezentral, Farbe weiss	65.00	195.00
5	3	Einbaurohre Ø 51 , inkl. Winkel- und Verbindungs- stücke, inkl. Installations-Zubehör	129.50	388.50
Total 245.1 Basis-Anlage				3'033.50
245.2 Montage durch unsere Monteure pauschal				
1	1	Verlegen und installieren des gesamten Rohrsystems inkl. setzen der Dosen	1'200.00	1'200.00
Total 245.2 Montage				1'200.00
Total 245.1 Basis-Anlage			SFr.	3'033.50
Total 245.2 Montage			SFr.	1'200.00
Total 245 Zentrale Staubsaugeranlage			SFr.	4'233.50
MWSt			7.6%	SFr. 321.70
Schluss-Total				SFr. 4'555.20

Option:

Pro zusätzliche Steckdose inkl. Einbaurohre montiert	SFr. 240.00
Saugende Kehrschaufel Vac-Pan im Küchensockel	SFr. 387.00